

1.除注明外,外墙为370mm厚
砖墙,内墙为240/120mm厚
砖墙,结构柱、梁具体尺寸、做
法详见结构施工图,未定位墙体
轴线居中。

2. 卫生间完成面标高应低于相邻房间地面20mm, 凡有地漏房间地面, 应在地漏周围以不低于1%坡度坡向地漏。

3.低窗台处应做防护栏杆,高度距建筑完成面900;杆件净距 $\leq 110\text{mm}$,栏杆顶部水平荷载大于 1.0KN/m (防护栏杆不在本次报价范围内,业主后期自理)。

4. 图中未注明的施工时均应按照相应规范标准施工, 如有不明之处应及时与设计联系沟通后方可施工。


5. 施工图中的平、立、剖面图及详图等使用时应以所注尺寸为准，不得直接以图纸比例量度测算。

6. 室内外工程做法均以最终签订的建房合同约定为准。

7. 施工放线及施工过程中图纸与现场周边环境及用地范围不符者,需施工人员与业主及设计反馈,沟通确认无误后方可施工。

8.±0.000相对标高为建筑铺砖完成面高度,±0.000绝对标高需施工现场与业主确定后方可施工。

粘土机制砖



本层建筑面积: 131.39m²
总建筑面积: 267.18m²

图 纸 说 明：

- 1、图纸版权归公司所有;
 - 2、切勿以比例量度此图;
 - 3、尺寸以实际为准,
- 有矛盾之处, 请联系设计师。



花间住

最好的度假是回家

北京市宾克工程咨询股份有限公司

地址：北京市海淀区昆明湖南路51号

电话：400-004-1688

传真: 010-88464658

工程名称:

怀柔区宝山镇对石村

图 纸 名 称 :

首层平面图

客户签字:

设计师签字:

审核签字:

图纸比例:

1:50

图纸编号:

建施-01

制图日期:

2022. 07. 19